

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Погов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 6 по ул. Школьная
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных	100 м трубопров	0,18	82534,03 67152,12	14856,13
2	ТЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных	100 м трубопров	0,1	76435,39 63849,56	7643,54
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	60467,89 28016,6	6046,79
4	ТЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	100 шт.	0,02	131472,15 35626,05	2629,44
5		Фасонные части	шт	14	400,01	5600,14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						36776,04
Накладные расходы						18094,25
УСНО 1%						548,7
Итого по разделу 1 Система отопления						55419
ВСЕГО по плану						55419

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 5 по ул. Школьная
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	60467,89 28016,6	2418,72
2	ТЕРр65-5-9	Смена затворов диаметром: 80 мм	100 шт.	0,01	747278,06 145963,05	7472,78
3		Фасонные части	шт	6	400,01	2400,06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						12291,56
Накладные расходы						2123,5
УСНО 1%						144,15
Итого по разделу 1 Система отопления						14559
Раздел 2. Система холодного водоснабжения						
4	ТЕРр65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,16	79572,89 60913,95	12731,66
5	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,06	60467,89 28016,6	3628,07
6	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	100 шт.	0,04	131472,15 35626,05	5258,89
7		Фасонные части	шт	22	400,01	8800,22
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						30418,84
Накладные расходы						10577,03
УСНО 1%						409,96
Итого по разделу 2 Система холодного водоснабжения						41406
Раздел 3. Цоколь, частично						
8	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором	100 м2 отремонти	0,2	79329,15 62744,93	15865,83
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						15865,83
Накладные расходы						7921,05
УСНО 1%						237,87
Итого по разделу 3 Цоколь, частично						24025
Раздел 4. Отмостка, частично						
9	ТЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной	100 м2 отмостки	0,25	214144,32 39060,99	53536,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						53536,08
Накладные расходы						6578,24
УСНО 1%						601,14
Итого по разделу 4 Отмостка, частично						60715
Раздел 5. Тепловой узел						
Поверка прибора учета тепловой энергии						30000
Итого по разделу 5 Тепловой узел :						30000
ВСЕГО по плану						170705

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 4 по ул. Школьная
 на 2022 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:	100 м трубопров	0,08	85351,84 67152,12	6828,15
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89 28016,6	4837,43
3		Фасонные части	шт	12	349,99	4199,88
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						15865,46
Накладные расходы						6265,68
УСНО 1%						221,31
Итого по разделу 1 Система отопления						22352
Раздел 2. Система холодного водоснабжения						
4	ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров	0,04	124762,43 42236,21	4990,5
5	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	131472,15 35626,05	2629,44
6	ТЕРр65-6-21	Смена: водомеров диаметром	100 приборов	0,01	1201038,01 81178,97	12010,38
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						19630,32
Накладные расходы						2648,23
УСНО 1%						222,79
Итого по разделу 2 Система холодного водоснабжения						22501
Раздел 3. Подъездные окна (частично)						
		Изготовление и монтаж с отделкой откосов сэндвич-панелью конструкций из ПВХ Книлинг				131812
Итого по разделу 3 Подъездные окна :						131812
Итого по разделу 3 Подъездные окна						
ВСЕГО по плану						176665

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Старый центр"
А.Б.Рогов
"01" марта 2022 г.

ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома № 3 по ул. Школьная
на 2022 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных	100 м трубопров	0,1	82534,03	8253,4
					67152,12	
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	47527,74	4752,77
					28016,6	
3		Фасонные части	шт	15	339,36	5090,4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						18096,57
Накладные расходы						7832,1
УСНО 1%						259,29
Итого по разделу 1 Система отопления						26188
ВСЕГО по плану						26188

Заместитель директора
ООО "Старый центр"

Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 2 по ул. Школьная
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подъезды						
1	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных отремонти	100 м2	0,4	78699,07	31479,63
					54645,51	
2	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2	9,8	5123,7	50212,26
					4455,93	
3	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,8	16803,37	13442,7
					10620,53	
4	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,12	10774,13	1292,9
					6239,43	
5	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,3	29817,08	8945,12
					26577,73	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						105372,61
Накладные расходы						53133,5
УСНО 1%						1585,06
Итого по разделу 1 Подъезды						160091
Раздел 2. Система отопления						
6	ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	100 м	0,06	60271,13	3616,27
			трубопров		30731,48	
7	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных	100 м	0,16	85351,84	13656,29
			трубопров		67152,12	
8	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных	100 м	0,1	110112,05	11011,21
			трубопров		87297,76	
9	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89	4837,43
					28016,6	
10	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм	100 шт.	0,02	131472,15	2629,44
					35626,05	
11		Фасонные части	шт	12	400,01	4800,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						40550,76
Накладные расходы						19979,88
УСНО 1%						605,31
Итого по разделу 2 Система отопления						61136
Раздел 3. Система холодного водоснабжения						
12	ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,04	124762,43	4990,5
			трубопров		42236,21	
13	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,01	131472,15	1314,72
					35626,05	
14		Фасонные части	шт	4	400,01	1600,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						7905,26
Накладные расходы						1686,96
УСНО 1%						95,92
Итого по разделу 3 Система холодного водоснабжения						9688
Раздел 4. Отмостка						
15	ТЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной	100 м2	0,66	214144,32	141335,25
			отмостки		39060,99	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						141335,25
Накладные расходы						17366,53
УСНО 1%						1587,02
Итого по разделу 4 Отмостка						160289
ВСЕГО по плану						391204

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 1 по ул. Школьная
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:	100 м трубопров	0,02	82534,03	1650,68
					67152,12	
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	47527,74	1901,11
					28016,6	
3		Фасонные части	шт	8	318,01	2544,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						6095,87
Накладные расходы						2027,55
УСНО 1%						81,23
Итого по разделу 1 Система отопления						8205
Раздел 2. Подъездные окна						
		Изготовление и монтаж с отделкой откосов сэндвич-панелью конструкций из ПВХ Книлинг	шт	20	18069,5	361390
Итого по разделу 2 Окна :						361390
Итого по плану						369595

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 10 по ул.Постышева
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления,						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:	100 м трубопров	0,06	85351,84 67152,12	5121,11
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,2	60467,89 28016,6	12093,58
3		Фасонные части	шт	6	349,99	2099,94
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						19314,63
Накладные расходы						7927,22
УСНО 1%						272,42
Итого по разделу 1 Система отопления,						27514
Раздел 2. Система холодного водоснабжения						
4	ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопров	0,08	169763,05 49501,66	13581,04
5	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы	100 м трубопров	0,11	75654,25 56877,48	8321,97
6	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	60467,89 28016,6	2418,72
7		Фасонные части	шт	8	349,99	2799,92
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						27121,65
Накладные расходы						9339,99
УСНО 1%						364,62
Итого по разделу 2 Система холодного водоснабжения						36826
Раздел 3. Подъезды						
8	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных	100 м2 отремонти	0,05	98788,44 81742,73	4939,42
9	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашивае	14	5123,7 4455,93	71731,8
10	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае	0,4	34527,78 27819,14	13811,11
11	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашивае	1,3	34696,38 24918,43	45105,29
12	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (почтовые ящики): за два раза	100 м2 окрашивае	0,02	10774,13 6239,43	215,48
13	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивае	0,59	29817,08 26577,73	17592,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						153395,18
Накладные расходы						80882,82
УСНО 1%						2342,78
Итого по разделу 3 Подъезды						236621
ВСЕГО по плану						300961

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Погов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 8 по ул.Постышева
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подъезды						
1	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных	100 м2 отремонти	0,6	93554,16 69500,59	56132,5
2	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашивае	21,6	6460,48 5792,71	139546,37
3	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае	1,75	19989,53 13806,68	34981,68
4	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных) дверей за два раза	100 м2 окрашивае	0,28	12645,96 8111,26	3540,87
5	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивае	0,7	37790,4 34551,04	26453,28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						260654,7
Накладные расходы						167961,48
УСНО 1%						4286,16
Итого по разделу 1 Подъезды						432902
Раздел 2. Система холодного водоснабжения						
6	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров	0,2	20070,83 18896,9	4014,17
7	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопров	0,2	94001,44 70587,3	18800,29
8	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы	100 м трубопров	0,12	75654,25 56877,48	9078,51
9	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89 28016,6	4837,43
10		Фасонные части	шт	32	349,99	11199,68
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						47930,08
Накладные расходы						29270,28
УСНО 1%						772
Итого по разделу 2 Система холодного водоснабжения						77972
ВСЕГО по плану						510874

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 6 по ул.Постышева
 на 2022 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления,						
1	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 76 мм	100 м трубопров	0,08	126866,88 43902,11	10149,35
2	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопров		80683,48 37485,65	
3	ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	100 м трубопров	0,1	60271,13 30731,48	6027,11
4	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:	100 м трубопров	0,12	85351,84 67152,12	10242,22
5	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:	100 м трубопров	0,16	110112,05 87297,76	17617,93
6	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	60467,89 28016,6	6046,79
7		Фасонные части	шт	18	400,01	7200,18
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						57283,58
Накладные расходы						25874,52
УСНО 1%						831,58
Итого по разделу 1 Система отопления,						83990
Раздел 2. Цоколь						
8	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором	100 м2 отремонти	0,3	110701,61 94117,39	33210,48
9	ТЕР15-04-011-03	Окраска фасадов с подготовкой поверхности: цементная	100 м2 фасада	1	17047,26 5625,32	17047,26
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						50257,74
Накладные расходы						23728,94
УСНО 1%						739,87
Итого по разделу 2 Цоколь						74727
Раздел 3. Кровля						
10	ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,18	87534,32 26400,7	15756,18
11	ТЕРр58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: конек	100 м покрытия	0,1	99223,2 47137,39	9922,32
12	ТЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,2	43940,32 30191,59	8788,06
13	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м покрытия	0,14	78959,9 31547,45	11054,39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						45520,95
Накладные расходы						16670,54
УСНО 1%						621,91
Итого по разделу 3 Кровля						62813
ВСЕГО по плану						221530

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 4 по ул.Постышева
 на 2022 год

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения.						
1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров	1	20070,83 18896,9	20070,83
2	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопров	1	94917,86 70587,3	94917,86
3		Ниппель 40-32	шт	1	197	197
4		Муфта 40	шт	4	38	152
5		Тройник 40	шт	12	198,49	2381,88
6		Кран шаровой 40	шт	1	1445,99	1445,99
7		Кран шаровой 32	шт	2	1164	2328
8		Фитинг SF 40-32	шт	2	504,99	1009,98
9	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы	100 м трубопров	0,5	75654,25 56877,48	37827,13
10		Фитинг SF 26-3/4	шт	12	183,1	2197,2
11		Фитинг SM 26-3/4	шт	24	188,7	4528,8
12		Фитинг SU 26	шт	16	295,5	4728
13		Кран шаровой 20	шт	26	275,91	7173,66
14		Переход 32-20	шт	1	152,9	152,9
15		Тройник 20-20-20	шт	12	144,3	1731,6
16		Резьба 20	шт	6	36	216
17		Кран шаровой 25	шт	2	607,2	1214,4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						182273,23
Накладные расходы						102939,72
УСНО 1%						2852,13
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения,						288065
ВСЕГО по плану						288065

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 2/21 по ул.Постышева
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Надподъездные козырьки						
1	ТЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций козырька	1 м3	1	26586,29	26586,29
					10488,78	
2	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,2	25032,67	5006,53
					13607,23	
3	ТССЦ-101-3034	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,5	т	0,3	101716,2	30514,86
4	ТЕР12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки	100 м2 обрешетки	0,2	32782,46	6556,49
					30626,58	
5	ТССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,03	72471,49	2174,14
6	ТССЦ-103-1710	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 20x15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	110	70,15	7716,5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						78554,81
Накладные расходы						25468,06
УСНО 1%						1040,23
Итого по разделу 1 Надподъездные козырьки						105063
Раздел 2. Система отопления						
7	ТЕРр65-5-8	Смена затворов диаметром: 50 мм	100 шт.	0,02	378252,6	7565,05
					106532,27	
8	ТЕРр65-5-9	Смена затворов диаметром: 80 мм	100 шт.	0,02	747278,06	14945,56
					145963,05	
9	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	60467,89	6046,79
					28016,6	
10		Фасонные части	шт	26	349,99	9099,74
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						37657,14
Накладные расходы						6461,61
УСНО 1%						441,19
Итого по разделу 2 Система отопления						44560
Раздел 3. Система холодного водоснабжения						
11	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные	100 м трубопров	0,15	75654,25	11348,14
					56877,48	
12		Фасонные части	шт	26	349,99	9099,74
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						20447,88
Накладные расходы						7021,27
УСНО 1%						274,69
Итого по разделу 3 Система холодного водоснабжения						27744
ВСЕГО по плану						177367

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 18 по ул.Портовая
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровод ода	0,22	82534,03 67152,12	18157,49
2		Фасонные части	шт	40	342,72	13708,8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						31866,29
Накладные расходы						12158,12
УСНО 1%						440,24
Итого по разделу 1 Система отопления						44465
ВСЕГО по плану						44465

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 16 по ул.Портовая
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,03	82534,03 67152,12	2476,02
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,02	60467,89 28016,6	1209,36
3		Фасонные части	шт	5	349,99	1749,95
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						5435,33
Накладные расходы						2119,06
УСНО 1%						75,54
Итого по разделу 1 Система отопления						7630
ВСЕГО по плану						7630

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Погов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 10 по ул.Портовая
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 40 мм	100 м трубопроводов	0,06	80683,48 37485,65	4841,01
2	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопроводов	0,05	82534,03 67152,12	4126,7
3		Фасонные части	шт	8	400,01	3200,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						12167,79
Накладные расходы						4621,49
УСНО 1%						167,89
Итого по разделу 1 Система отопления						16957
Раздел 2. Кровля						
4	ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,12	85551,49 26400,7	10266,18
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						10266,18
Накладные расходы						2704
УСНО 1%						129,7
Итого по разделу 2 Кровля						13100
ВСЕГО по плану						30057

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 8 по ул.Портовая
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость		Общая стоимость, руб.
					единицы, руб.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Система отопления							
1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопров	0,1	80683,48 37485,65	8068,35	
2	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,05	82534,03 67152,12	4128,7	
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	60467,89 28016,6	2418,72	
4		Фасонные части	шт	8	362,49	2899,92	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						17513,69	
Накладные расходы						6782,61	
УСНО 1%						242,96	
Итого по разделу 1 Система отопления						24539	
Раздел 2. Кровля							
5	ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,1	90508,56 26400,7	9050,86	
6	ТЕРр58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: конек	100 м покрытия	0,04	112195,68 47137,39	4487,83	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						13538,69	
Накладные расходы						3052,53	
УСНО 1%						165,91	
Итого по разделу 2 Кровля						16757	
ВСЕГО по плану						41296	

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Погов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 4 по ул.Портовая
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,2	97481,63 73940,72	19496,33
2	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	100 шт.	0,01	150592,92 35626,05	1505,93
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	66937,96 28016,6	2677,52
4		Фасонные части	шт	10	400,01	4000,1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						27679,88
Накладные расходы						13385,66
УСНО 1%						410,66
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						41476
ВСЕГО по плану						41476

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 26 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подъезды						
1	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных	100 м2 отремонти	0,4	77107,45 53053,89	30842,98
2	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашивае	9,8	5123,7 4455,93	50212,26
3	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае	0,8	16803,37 10620,53	13442,7
4	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашивае	0,12	10774,13 6239,43	1292,9
5	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивае	0,3	29817,08 26577,73	8945,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						104735,96
Накладные расходы						52731,64
УСНО 1%						1574,68
Итого по разделу 1 Подъезды						159042
Раздел 2. Система отопления						
6	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 76 мм	100 м трубопров ода	0,2	126866,88 43902,11	25373,38
7	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопров ода	0,4	80683,48 37485,65	32273,39
8	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопров ода	0,25	85351,84 67152,12	21337,96
9	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89 28016,6	4837,43
10		Фасонные части	шт	16	349,99	5599,84
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						89422
Накладные расходы						35311,54
УСНО 1%						1247,34
Итого по разделу 2 Система отопления						125981
Раздел 3. Контейнерная площадка,						
Ремонт контейнерной площадки						58000
Итого по разделу 3 Контейнерная площадка,						58000
ВСЕГО по плану						343023

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 25 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,15	85351,84 67152,12	12802,78
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89 28016,6	4837,43
3		Фасонные части	шт	28	349,99	9799,72
4	ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром:80 мм	100 шт.	0,02	1340114,48 145963,05	26802,29
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						54242,22
Накладные расходы						12536,64
УСНО 1%						667,79
Итого по разделу 1 Система отопления						67447
Раздел 2. Кровля						
5	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,4	133261,88 18978,66	53304,75
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						53304,75
Накладные расходы						5069,67
УСНО 1%						583,74
Итого по разделу 2 Кровля						58958
ВСЕГО по плану						126405

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 24 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость		Общая стоимость, руб.
					единицы, руб.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Система холодного водоснабжения							
1	ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопров	0,1	169763,05	16976,31	
					49501,66		
2	ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопров	0,06	106198,54	6371,91	
					34798,13		
3	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,1	75654,25	7565,43	
					56877,48		
4	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	60467,89	6046,79	
					28016,6		
5		Фасонные части	шт	10	399,99	3999,9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						40960,34	
Накладные расходы						12795,9	
УСНО 1%						537,56	
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						54294	
Раздел 2. Система отопления							
6	ТЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	100 м трубопров ода	0,25	76435,39	19108,85	
					63849,56		
7	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	60467,89	6046,79	
					28016,6		
8	ТЕРр65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм	100 шт.	0,01	230400,93	2304,01	
					46002,57		
9		Фасонные части	шт	10	399,99	3999,9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						31459,55	
Накладные расходы						15820,84	
УСНО 1%						472,8	
Итого по разделу 2 Система отопления						47753	
Раздел 3. Надподъездные козырьки							
10	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,2	36458,63	7291,73	
					20410,85		
11	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	20	137,69	2753,8	
					133,8		
12	ТССЦ-101-3034	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,5	т	0,3	103241,94	30972,58	
13	ТЕР09-01-010-01	Устройство металлических обрешетки	1 т металлоко	0,36	112485,08	40494,63	
					39981,99		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						81512,74	
Накладные расходы						19252,82	
УСНО 1%						1007,66	
Итого по разделу 3 Надподъездные козырьки						101773	
Раздел 4. Почтовые ящики							
14	ТЕРм08-03-599-09	Установка почтовых ящиков	1 шт.	12	664,48	7973,76	
					580,52		
15		Почтовые ящики 5-ти секционные	шт	12	2100	25200	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						33173,76	
Накладные расходы						5331,35	
Накладные расходы						5331,35	
УСНО 1%						385,05	
Итого по разделу 4 Почтовые ящики						38890	
Раздел 5. Контейнерная площадка							
Ремонт контейнерной площадки						58000	
Итого по разделу 5 Контейнерная площадка						58000	
ВСЕГО по плану						300710	

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 23 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость		Общая	
					единицы, руб.	руб.	стоимость, руб.	
							Всего	
1	2	3	4	5	6	7	7	
Раздел 1. Система отопления								
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,08	85351,84 67152,12	6828,15		
2	ТЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,18	76435,39 63849,56	13758,37		
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,12	60467,89 28016,6	7256,15		
4	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	131472,15 35626,05	2629,44		
5		Фасонные части	шт	15	401,52	6022,8		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							36494,91	
Накладные расходы							17232,66	
УСНО 1%							537,28	
Итого по разделу 1 Система отопления							54265	
Раздел 2. Система электроснабжения								
6	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой	100 м	0,6	17705,52 14810,12	10623,31		
7	ТССЦ-501-8481	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с	1000 м	0,06	304083,66	18245,02		
8	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	0,02	21361,99 8335,8	427,24		
9	ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	100 шт.	0,02	21170,52 8335,8	423,41		
10	ТЕРр67-11-1	Смена патронов	100 шт.	0,02	17668,44 11779,55	353,37		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							30072,35	
Накладные расходы							7176,26	
УСНО 1%							372,49	
Итого по разделу 2 Система электроснабжения							37621	
Раздел 3. Кровля								
11	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных рулонных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,4	125441,3 18978,66	50176,52		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							50176,52	
Накладные расходы							5069,67	
УСНО 1%							552,46	
Итого по разделу 3 Кровля							55799	
ВСЕГО по плану							147685	

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"




Т.Д. Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 22 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопроводов	0,05	80683,48 37485,65	4034,17
2	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопроводов	0,05	82534,03 67152,12	4126,7
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89 28016,6	4837,43
4		Фасонные части	шт	10	349,99	3499,9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						16498,2
Накладные расходы						6156,32
УСНО 1%						226,55
Итого по разделу 1 Система отопления						22881
Раздел 2. Система электроснабжения						
5	ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,15	44291,08 44291,08	6643,66
6	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,4	17705,52 14810,12	7082,21
7	ТССЦ-502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,04	10293,61	411,74
8	ТССЦ-509-1264	Сжимы ответвительные У-733	100 шт.	0,24	5679,84	1363,16
9	ТССЦ-509-1267	Сжимы ответвительные У-859	100 шт.	0,2	20473,49	4094,7
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						19595,47
Накладные расходы						10173,64
УСНО 1%						297,69
Итого по разделу 2 Система электроснабжения						30067
Раздел 3. Контейнерная площадка						
Ремонт контейнерной площадки						58000
Итого по разделу 3 Контейнерная площадка :						58000
ВСЕГО по плану						110948

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д. Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 21 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы,	стоимость, руб.
					руб.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров	0,05	20070,83 18896,9	1003,54
2	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопров ода	0,05	94001,44 70587,3	4700,07
3	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,05	75654,25 56877,48	3782,71
4	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,05	60467,89 28016,6	3023,39
5	ТЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	100 шт.	0,03	131472,15 35626,05	3944,16
6		Фасонные части	шт	16	349,99	5599,84
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						22053,71
Накладные расходы						8349,61
УСНО 1%						304,03
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						30707
ВСЕГО по плану						30707

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 20 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопроводов	0,02	75654,25 56877,48	1513,09
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	60467,89 28016,6	2418,72
3		Фасонные части	шт	3	364,83	1094,49
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						5026,3
Накладные расходы						1858,44
УСНО 1%						68,85
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						6954
Раздел 2. Система отопления						
4	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных	100 м трубопроводов	0,02	82534,03 67152,12	1650,68
5	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	60467,89 28016,6	2418,72
6		Фасонные части	шт	3	364,83	1094,49
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						5163,89
Накладные расходы						2027,55
УСНО 1%						71,91
Итого по разделу 2 Система отопления						7263
Раздел 3. Тепловой узел						
Проверка прибора учета тепловой энергии						30000
Итого по разделу 3 Тепловой узел :						30000
ВСЕГО по плану						44217

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 19 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления,						
1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопроводов	0,04	80683,48 37485,65	3227,34
2	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0,12	109724,2 87297,76	13166,9
3	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 26 мм	100 м трубопроводов	0,08	85351,84 67152,12	6828,15
4	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	100 шт.	0,01	131472,15 35626,05	1314,72
5	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,06	60467,89 28016,6	3628,07
6		Фасонные части	шт	2	349,99	699,98
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						28865,16
Накладные расходы						15957,8
УСНО 1%						448,23
Итого по разделу 1 Система отопления,						45271,19
Раздел 2. Кровля						
7	ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,18	102405,53 26400,7	18433
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						18433
Накладные расходы						4056,01
УСНО 1%						224,89
Итого по разделу 2 Кровля						22713,9
ВСЕГО по плану						67985

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 18 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	
					единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
					Всего	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления,						
1	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 76 мм	100 м трубопровода	0,06	126866,88 43902,11	7612,01
2	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,16	85351,84 67152,12	13656,29
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	60467,89 28016,6	6046,79
4		Фасонные части	шт	16	400,01	6400,16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						33715,25
Накладные расходы						13326,69
УСНО 1%						470,42
Итого по разделу 1 Система отопления,						47512
Раздел 2. Система электроснабжения						
5	ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,12	44291,08 44291,08	5314,93
6	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,3	17705,52 14810,12	5311,66
7	ТССЦ-502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,03	20587,22	617,62
8	ТССЦ-509-1264	Сжимы ответвительные У-733	100 шт.	0,25	4484,09	1121,02
9	ТССЦ-509-1267	Сжимы ответвительные У-859	100 шт.	0,2	15355,12	3071,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						15436,25
Накладные расходы						7912,59
УСНО 1%						233,49
Итого по разделу 2 Система электроснабжения						23582
ВСЕГО по плану						71094

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 17 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	
					единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,1	77826,5 56877,48	7782,65
2	ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,1	131560,68 42236,21	13156,07
3	ТЕРр65-5-2	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	131472,15 35626,05	2629,44
4	ТЕРр65-5-1	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,02	60467,89 28016,6	1209,36
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						24777,52
Накладные расходы						9212,77
УСНО 1%						339,9
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						34330
Раздел 2. Система отопления						
5	ТЕРр65-5-1	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	60467,89 28016,6	2418,72
6	ТЕРр65-5-3	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	100 шт.	0,02	276369,3 46002,57	5527,39
7		Фасонные части	шт	8	400,01	3200,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						11146,19
Накладные расходы						1679,44
УСНО 1%						128,26
Итого по разделу 2 Система отопления						12954
ВСЕГО по плану						47284

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 10 по Находкинскому проспекту
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость		Общая стоимость, руб.
					единицы, руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Система отопления,							
1	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчечных условиях диаметром: 76 мм	100 м трубопровода	0,06	128194,66 43902,11	7691,68	
2	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,12	81368,49 37485,65	9764,22	
3	ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчечных условиях диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,05	60748,05 30731,48	3037,4	
4	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,3	85633,62 67152,12	25690,09	
5	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	65320,44 28016,6	6532,04	
6	ТЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,01	131472,15 35626,05	1314,72	
7		Фасонные части	шт	20	400,01	8000,2	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						62030,35	
Накладные расходы						26342,01	
УСНО 1%						883,72	
Итого по разделу 1 Система отопления,						89256	
Раздел 2. Система электроснабжения							
8	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой	100 м	0,4	18297,93 15402,53	7319,17	
9	ТССЦ-501-8688	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,04	35622,46	1424,9	
10	ТССЦ-509-	Сжимы ответвительные У-733	100 шт.	0,4	4484,09	1793,64	
11	ТССЦ-509-	Сжимы ответвительные У-859	100 шт.	0,3	15355,12	4606,54	
12	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	0,04	21381,99 8335,8	854,48	
13	ТЕРр67-11-1	Смена патронов	100 шт.	0,06	17668,44 11779,55	1060,11	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						17058,84	
Накладные расходы						5412,85	
УСНО 1%						224,72	
Итого по разделу 2 Система электроснабжения						22696	
Раздел 3. Отмостка							
20	ТЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной	100 м ² отмостки	0,4	214144,32 39060,99	85657,73	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						85657,73	
Накладные расходы						10525,18	
УСНО 1%						961,83	
Итого по разделу 3 Отмостка						97145	
Раздел 4. Цоколь							
21	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором	100 м ² отремонти	0,45	85603,64 69019,42	38521,64	
22	ТЕР15-04-011-03	Окраска фасадов с подготовкой поверхности: цементная	100 м ² фасада	1	17047,26 5625,32	17047,26	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						55568,9	
Накладные расходы						23852,02	
УСНО 1%						794,21	
Итого по разделу 4 Цоколь						80215	
ВСЕГО по плану						289313	

Заместитель директора
ООО "Старый центр"

 Т.Д. Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 101 по ул. Михайловская
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Поезда						
1	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных	100 м2 отремонти	0,17	78274,64 54221,07	13306,69
2	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашивае	1,5	5123,7 4455,93	7685,55
3	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае	0,2	16803,37 10620,53	3360,67
4	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных) дверей за два раза	100 м2 окрашивае	0,04	10774,13 6239,43	430,97
5	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае	0,02	34527,78 27819,14	690,56
6	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивае	0,04	29817,08 26577,73	1192,68
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						26667,12
Накладные расходы						12732,67
УСНО 1%						394
Итого по разделу 1 Поезда						39794
ВСЕГО по плану						39794

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 99 по ул. Михайловской
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	
					единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
					Всего	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подъезды						
1	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных	100 м2 отремонти	0,4	77107,45 53053,89	30842,98
2	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетерто	0,2	9570,14 9241,08	1914,03
3	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашивае	6	5123,7 4455,93	30742,2
4	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае	0,5	16803,37 10620,53	8401,69
5	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивае	0,2	29817,08 26577,73	5963,42
6	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае	0,15	34527,78 27819,14	5179,17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						83043,49
Накладные расходы						41409,87
УСНО 1%						1244,53
Итого по разделу 1 Подъезды						125698
Раздел 2. Система холодного водоснабжения						
7	ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопров	0,08	106198,54 34798,13	8495,88
8	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,16	75654,25 56877,48	12104,68
9	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,04	60487,89 28016,6	2418,72
10	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	100 шт.	0,02	131472,15 35626,05	2629,44
11		Фасонные части	шт	18	349,99	6299,82
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						31948,54
Накладные расходы						11295,83
УСНО 1%						432,44
Итого по разделу 2 Система холодного водоснабжения						43677
Раздел 3. Кровля						
12	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	100 м2 покрытия	0,32	121799,32 16073,23	38975,78
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						38975,78
Накладные расходы						3426,65
УСНО 1%						424,02
Итого по разделу 3 Кровля						42826
ВСЕГО по плану						212201

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 23 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая стоимость, руб.
					единицы, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,04	126743,82 44547,97	5069,75
2	ТЕРр65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм	100 шт.	0,01	506211,14 46002,57	5062,11
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	65320,44 28016,6	5225,64
4		Фасонные части	шт	24	400,01	9600,24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						24957,74
Накладные расходы						3693
УСНО 1%						286,51
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						28937,25
ВСЕГО по плану						28937

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.


ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 20 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система электроснабжения						
1	ТЕРм08-01-053-01	Демонтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	321,84	965,52
					267,53	
2	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	1288,25	3864,75
					891,75	
3		Трансформатор тока	шт	3	1615,4	4846,2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						9676,47
Накладные расходы						2723,11
УСНО 1%						124
Итого по разделу 1 Система электроснабжения						12524
Раздел 2. Система отопления						
4	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 40 мм	100 м трубопровод	0,04	73833,38	2953,34
			ода		37485,65	
5	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровод	0,11	82534,03	9078,74
			ода		67152,12	
6		Фитинг SF 26-3/4	шт	7	275	1925
7		Фитинг SM 26-3/4	шт	6	313	1878
8		Кран шаровой 20 мм	шт	3	422	1266
9		Тройник 26-1/2-26	шт	2	352,7	705,4
10		Резьба 20 мм	шт	1	36	36
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						17842,48
Накладные расходы						7317,91
УСНО 1%						251,6
Итого по разделу 2 Система отопления						25412
ВСЕГО по плану						37936

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"

 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 19 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
					Всего	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров	0,2	20070,83 18896,9	4014,17
2	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопров ода	0,2	94001,44 70587,3	18800,29
3	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,27	75654,25 56877,48	20426,65
4	ТЕРр65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	100 шт.	0,01	528275,96 46002,57	5282,76
5		Фасонные части	шт	40	400,01	16000,4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						64524,27
Накладные расходы						28923,98
УСНО 1%						934,48
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						94383
ВСЕГО по плану						94383

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Старый центр"
А.Б.Рогов
"01" марта 2022 г.

ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома № 18 по ул. Малиновского
на 2022 год

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подъездные окна						
		Изготовление и монтаж с отделкой откосов сэндвич-панелью конструкций из ПВХ Кнплинг	шт	20	20216,63	404332,6
ВСЕГО по плану						404333

Заместитель директора
ООО "Старый центр"

Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Погов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 16 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления,						
1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопров	0,26	80683,48	20977,7
					37485,65	
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,06	47527,74	2851,66
					28016,6	
3		Фасонные части	шт	6	349,99	2099,94
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						25929,3
Накладные расходы						9435,93
УСНО 1%						353,65
Итого по разделу 1 Система отопления,						35719
Раздел 2. Система холодного водоснабжения						
4	ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопров	0,12	126743,82	15209,26
					44547,97	
5	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,2	75654,25	15130,85
					56877,48	
6	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	47527,74	4752,77
					28016,6	
7		Фасонные части	шт	22	349,99	7699,78
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						42792,66
Накладные расходы						16076,97
УСНО 1%						588,7
Итого по разделу 2 Система холодного водоснабжения						59458
Раздел 3. Система канализации						
8	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопров	0,25	75306,41	18826,6
					23395,59	
9	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей:	10 фасонных	2,4	9291,18	22298,83
					1909,28	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						41125,43
Накладные расходы						15799,74
УСНО 1%						569,25
Итого по разделу 3 Система канализации						57494
Раздел 4. Подъездные окна (частично)						
		Изготовление и монтаж с отделкой откосов сэндвич-панелью конструкций из ПВХ Кнплинг				214049
Итого по разделу 4 Подъездные окна :						
Итого						
В том числе:						
Итого по разделу 4 Подъездные окна						
ВСЕГО по плану						366720

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 12 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость		Общая
					единицы, руб.	Всего	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Система холодного водоснабжения							
1	ТЕРп65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров	1	20070,83 18896,9	20070,83	
2	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопров ода	1	92344,17 68930,03	92344,17	
3	ТЕРп65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,4	75654,25 56877,48	30261,7	
4	ТЕРп65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,24	47527,74 28016,6	11406,66	
5		Фасонные части	шт	95	300	28500	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						182583,36	
Накладные расходы						102267,08	
УСНО 1%						2848,5	
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						287699	
Раздел 2. Система электроснабжения							
6	ТЕРм08-01-053-01	Демонтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	6	321,84 267,53	1931,04	
7	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	6	1288,25 891,75	7729,5	
8		Трансформатор тока	шт	6	1615,4	9692,4	
9	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой	100 м	0,3	17705,52 14810,12	5311,66	
10	ТССЦ-501-8481	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с	1000 м	0,03	304083,66	9122,51	
11	ТЕРп67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0,06	155891 32695,47	9353,46	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						43140,57	
Накладные расходы						10174,03	
УСНО 1%						533,15	
Итого по разделу 2 Система электроснабжения						53848	
Раздел 3. Подъезды							
12	ТЕРп61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных	100 м ² отремонти	0,12	94161,49 77115,78	11299,38	
13	ТЕРп61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м ² перетерто	0,4	9570,14 9241,08	3828,06	
14	ТЕРп62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м ² окрашивается	16,6	5123,7 4455,93	85053,42	
15	ТЕРп62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашивается	1,3	16803,37 10620,53	21844,38	
16	ТЕРп62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашивается	0,35	34527,78 27819,14	12084,72	
17	ТЕРп62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашивается	0,23	20802,08 14074,02	4784,48	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						138894,44	
Накладные расходы						73193,53	
УСНО 1%						2120,88	
Итого по разделу 3 Подъезды						214209	
ВСЕГО по плану						555755,5	

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 11 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость		Общая	
					единицы, руб.	руб.	стоимость, руб.	
							Всего	
1	2	3	4	5	6	7	7	
Раздел 1. Система отопления, 1-4 подъезды								
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопроводов	0,3	82534,03 67152,12	24760,21		
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,22	47527,74 28016,6	10456,1		
3		Фасонные части	шт	32	400,01	12800,32		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							48016,63	
Накладные расходы							21651,76	
УСНО 1%							696,68	
Итого по разделу 1 Система отопления, 1-4 подъезды							70365	
Раздел 2. Система отопления, 5-7 подъезды								
4	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 76 мм	100 м трубопроводов	0,1	126866,88 43902,11	12686,69		
5	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопроводов	0,25	80683,48 37485,65	20170,87		
6	ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	100 м трубопроводов	0,2	60271,13 30731,48	12054,23		
7	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопроводов	0,2	85351,84 67152,12	17070,37		
8	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,2	60467,89 28016,6	12093,58		
9		Фасонные части	шт	20	400,01	8000,2		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							82075,94	
Накладные расходы							32112,65	
УСНО 1%							1141,89	
Итого по разделу 2 Система отопления, 5-7 подъезды							115330	
Раздел 3. Подъезды								
10	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных	100 м2 отремонти	0,3	94161,49 77115,78	28248,45		
11	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашивается	22,5	5450,77 4782,99	122642,33		
12	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетерто	0,5	9570,14 9241,08	4785,07		
13	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивается	0,8	29817,08 26577,73	23853,66		
14	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивается	1,9	16809,36 10620,53	31937,78		
15	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивается	0,4	34527,78 27819,14	13811,11		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							225278,4	
Накладные расходы							120770,85	
УСНО 1%							3460,49	
Итого по разделу 3 Подъезды							349510	
ВСЕГО по плану							535205	

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 10 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая стоимость,
					единицы, руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,02	75654,25 56877,48	1513,09
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89 28016,6	4837,43
3		Фасонные части	шт	24	349,99	8399,76
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						14750,28
Накладные расходы						2780,72
УСНО 1%						175,31
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						17706
Раздел 2. Система отопления						
4	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,1	60467,89 28016,6	6046,79
5	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	93230,61 35626,05	1864,61
6		Фасонные части	шт	16	349,99	5599,84
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						13511,24
Накладные расходы						2892,06
УСНО 1%						164,03
Итого по разделу 2 Система отопления						16567
ВСЕГО по плану						34273

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 9 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров	0,32	20070,83 18896,9	6422,67
2	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопров ода	0,32	94001,44 70587,3	30080,46
3	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,4	76233,52 56877,48	30493,41
4	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	66937,96 28016,6	5355,04
5	ТЕРр65-5-8	Смена затвора диаметром: 50 мм	100 шт.	0,01	458799,73 106532,27	4588
6		Фасонные части	шт	45	349,99	15749,55
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						92689,13
Накладные расходы						46896,03
УСНО 1%						1395,85
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						140981
ВСЕГО по плану						140981

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 8 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	
						Общая
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,12	80683,48 37485,65	9682,02
2	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,1	82534,03 67152,12	8253,4
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	47527,74 28016,6	3802,22
4		Фасонные части	шт	16	349,99	5599,84
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						27337,48
Накладные расходы						11087,5
УСНО 1%						384,25
Итого по разделу 1 Система отопления						38809
Раздел 2. Система канализации						
5	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровод	0,3	75306,41 23395,59	22591,92
6	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей:	10 фасонных	2,3	9291,18 1909,28	21369,71
7	ТССЦ-204-0012	Опоры трубопроводов	т	0,01	72534,37	725,34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						44686,97
Накладные расходы						16309,57
УСНО 1%						609,97
Итого по разделу 2 Система канализации						61607
Раздел 3. Подъезды						
8	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной	0,04	94161,49 77115,78	3766,46
9	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой	8,5	5195 4527,23	44157,5
11	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,27	29817,08 26577,73	8050,61
12	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой	0,6	16809,36 10620,53	10085,62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						66060,19
Накладные расходы						35499,92
УСНО 1%						1015,6
Итого по разделу 3 Подъезды						102576
Раздел 4. Тепловой узел						
Поверка прибора учета тепловой энергии						30000
Итого по разделу 4 Тепловой узел						30000
ВСЕГО по плану						232992

Заместитель директора
 ООО "Старый центр"




Т.Д. Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 7 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления						
1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 40 мм	100 м трубопров ода	0,25	80683,48 37485,65	20170,87
2	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопров ода	0,2	82534,03 67152,12	16506,81
3	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,2	60467,89 28016,6	12093,58
4	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,01	131472,15 35626,05	1314,72
5		Фасонные части	шт	15	400,01	6000,15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						56086,13
Накладные расходы						23700,19
УСНО 1%						797,86
Итого по разделу 1 Система отопления						80584
Раздел 2. Тепловой узел						
Поверка прибора учета						30000
Итого по разделу 2 Тепловой узел :						30000
ВСЕГО по плану						110584

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 6 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,2	75654,25 56877,48	15130,85
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,12	48660 28016,6	5839,2
3	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,01	94186,65 35626,05	941,87
4		Фасонные части	шт	30	349,99	10499,7
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						32411,62
Накладные расходы						12421,7
УСНО 1%						448,33
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						45281,65
ВСЕГО по плану						45282

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Погов
 "01" марта 2022 г.


ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 5а по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы,	стоимость,
					руб.	руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система холодного водоснабжения						
1	ТЕРп65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопров	0,12	169763,05 49501,66	20371,57
2	ТЕРп65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопров ода	0,25	75654,25 56877,48	18913,56
3	ТЕРп65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	60467,89 28016,6	4837,43
4	ТЕРп65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	100 шт.	0,01	131472,15 35626,05	1314,72
5		Фасонные части	шт	20	400,01	8000,2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						53437,48
Накладные расходы						18743,05
УСНО 1%						721,81
Итого по разделу 1 Система холодного водоснабжения						72902
ВСЕГО по плану						72902

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д.Шухлинская


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.


ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 4 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость	Общая
					единицы, руб.	стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления,						
1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровод ода	0,2	85351,84 67152,12	17070,37
2	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,14	61325,17 28016,6	8585,52
3		Фасонные части	шт	12	349,99	4199,88
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						29855,77
Накладные расходы						14280,78
УСНО 1%						441,37
Итого по разделу 1 Система отопления,						44578
ВСЕГО по плану						44578

Заместитель директора
ООО "Старый центр"




Т.Д.Шухлинская


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Старый центр"
 А.Б.Рогов
 "01" марта 2022 г.

ПЛАН
 текущего ремонта многоквартирного дома № 3 по ул. Малиновского
 на 2022 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
						Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система отопления,						
1	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,12	60467,89	7256,15
					28016,6	
2		Фасонные части	шт	4	400,01	1600,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						8856,19
Накладные расходы						2766,82
УСНО 1%						116,23
Итого по разделу 1 Система отопления,						11739
Раздел 2. Система канализации						
3	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопров	0,3	75306,41	22591,92
					23395,59	
4	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей:	10 фасонных	2,7	9291,18	25086,19
					1909,28	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						47678,11
Накладные расходы						18137,25
УСНО 1%						658,15
Итого по разделу 2 Система канализации						66474
ВСЕГО по плану						78213

Заместитель директора
ООО "Старый центр"



Т.Д. Шухлинская